Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE L'AIN

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU HAUT BUGEY

57 rue René Nicod - CS 80502
01117 OYONNAX CEDEX
Tel : 04 74 81 23 70 - cchb@cc-hautbugey.fr

Nature des Ouvrages

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Schéma Directeur Assainissement intercommunal

ETUDE

Désignation de la pièce

5 - TRAVAUX RESEAUX

A partie des inspections télévisées sur la commune de Dortan

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e			
d			
c			
b			
a	20/04/15	Version initiale	LPE/BGO

Echelle : 1 / 3 500

Désignation de la pièce : **C01-901EU131-4a**

Maître d'Oeuvre

PROFILS ETUDES
17 rue des Diables Bleus
73 000 CHAMBERY
Tél : 04 79 26 59 29 - Fax : 04 79 26 59 30

egis eau
Agence de Lyon
170 avenue Thiers
69006 LYON



Echelle 1 / 7 500

Légende

ASSAINISSEMENT

Ouvrages - regards
- Poste de refoulement
- Station d'épuration
- Regard intercommunal
- Regard eaux usées
- Regard unitaire
- Déversoir d'orage
- Réseau unitaire non inspecté

Autres réseaux
- Réseau eaux pluviales
- Réseau eaux usées intercommunal

Opérations sur réseaux
- Tronçon à remplacer
- Tronçon à réhabiliter
- Tronçon "sain"

CADASTRE
- Hydrographie
- Bâtiment levé
- Bordure
- Bâtiment industriel

SECTEURS ITV DORTAN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Senissiat
- Bonnaz
- Maissiat

N
O E
S

SECTEUR 6
Action n°3
Linéaire travaux réseaux
351 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
92 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
135 000 €H.T.

SECTEUR 5
Action n°2
Linéaire travaux réseaux
304 ml
Montant travaux remplacement intégral
151 000 €H.T.

SECTEUR 4
Action n°2
Linéaire travaux réseaux
942 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
234 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
342 000 €H.T.

SECTEUR 3
Action n°1
Réparation d'un point noir
3 000 €H.T.

Action n°3
Linéaire travaux réseaux
653 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
85 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
130 000 €H.T.

SECTEUR 7
Action n°1
Réparation d'un point noir
2 000 €H.T.

Action n°3
Linéaire travaux réseaux
182 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
32 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
61 000 €H.T.

SECTEUR 2
Action n°3
Linéaire travaux réseaux
124 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
20 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
36 000 €H.T.

MAISSIAT
Action n°-
Linéaire travaux réseaux
0 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
0 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
0 €H.T.

SECTEUR 1
Action n°2
Linéaire travaux réseaux
1 625 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
387 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
649 000 €H.T.

BONNAZ
Action n°3
Linéaire travaux réseaux
204 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
11 000 € H.T.
Montant travaux remplacement intégral
67 000 €H.T.

SENISSIAT
Action n°4
Linéaire travaux réseaux
330 ml
Montant travaux réhabilitation + remplacement
15 000 € H.T.